


FICHE ASTUCES N°14

INSTALLER MA PISCINE ELLIPSE INTEX

ETAPE N°1 :
CE QUE JE DOIS PRÉVOIR

Au niveau du terrain :

1. Le terrain doit être plat, de niveau, compact et dépourvu de tout élément pointu,




2. Bien que peu recommandé, si du sable est utilisé pour rattraper un léger écart de niveau, prévoir obligatoirement un coffrage,

3. Ne pas installer la piscine sur un balcon, une plateforme, une terrasse attenante à une maison,

4. Une dalle bétonnée n'est pas obligatoire mais peut être conseillée. En cas de réalisation, celle-ci devra être lisse, ferraillée et d'une épaisseur de 15cm,

5. Si la piscine est installée sur une pelouse, prévoir la pose sous chaque pied d'une plaque type aggloméré marin de dimensions 40cm x 40cm x 3cm pour éviter l'enfoncement des pieds en U quand le sol sera humide :



Dans l'environnement de la piscine:

1. Un espace disponible d'au moins 1m20 tout autour de la piscine pour circuler facilement est nécessaire,
2. L'utilisation de barrières de protection conformes aux normes en vigueur est recommandée,
3. La filtration devra être positionnée et fixée à plus de 2m (si IPX5) ou 3m50 (si IPX4) du bassin. Consulter la notice pour plus de précisions à ce sujet.

Sécurité électrique :

- La prise électrique sur laquelle est branchée la filtration devra être située à plus de 3m50 du bassin,
- S'assurer que la prise électrique est reliée à la terre et que l'installation électrique est protégée par un disjoncteur différentiel 30mA.
- Eviter l'utilisation de rallonge électrique

ETAPE N°2 :
L'INSTALLATION DE LA PISCINE

- Utiliser un tapis de sol (si non inclus),

- Déballer la piscine à 2 personnes sur la zone exacte d'installation pour ne pas la traîner,

- Ne pas installer la piscine en cas de vent fort,

- Laisser le liner au soleil 30 minutes (afin de l'assouplir) avant de procéder à la mise en eau,


- Gonfler le boudin à l'aide d'un gonfleur INTEX adapté, au moment le plus chaud de la journée,

- Le boudin devra rester souple, ne pas trop le gonfler, il se déformerait (hernie),

- Si les 1er cm d'eau révèlent un niveau qui n'est pas correct, vider et corriger le terrain,

- Pendant les 30 premières minutes du remplissage veiller à éliminer tous les plis.

- Pour les enlever, tirer sur le bord du liner perpendiculairement au pli :



- Continuer le remplissage jusqu'à la soudure du boudin et de la paroi



ETAPE N°3 :
CE QU'IL FAUDRA SURVEILLER

- L'application des consignes de sécurité décrites dans le manuel d'utilisation,

- Demander aux baigneurs de retirer leurs bagues, bijoux ou autres accessoires pointus pouvant endommager le liner/boudin gonflable.

- Respecter les règles de base du traitement de l'eau pour que la piscine ne devienne pas un enfer !